

Расчёт стоимости ремонта

Расценки sergeybotkin.ru 2024 г. Дата расчёта: 27.10.2024

Адрес объекта: г. Иваново, ЖК «Статус»

Заказчик: Пример расчёта

№	Наименование работ	Ед.	Количество	Цена	Стоимость
Времянка					1 100 ₽
1	Устройство временного водопровода.	Точка	1	500 ₽	500 ₽
2	Устройство временной канализации.	Точка	1	600 ₽	600 ₽
Демонтаж					2 100 ₽
9	Погрузка мусора в мешки, вынос в подъезд или к лифту.	Меш.	10	60 ₽	600 ₽
11	Уборка по ходу ремонта - обеспыливание.	М2	30	50 ₽	1 500 ₽
Общестроительные, отделочные и малярные работы					51 900,4 ₽
48	Грунтование поверхностей.	М2	38,88	80 ₽	3 110,4 ₽
65	Штраба для ванной или поддона.	Шт.	1	2 200 ₽	2 200 ₽
66	Заделка штраб.	Мп.	4	200 ₽	800 ₽
68	Укрытие пола, стен, оборудования картоном или плёнкой с проклейкой скотчем, разгрузка материала, уборка и прочие подобные работы.	Час	1	978 ₽	978 ₽
81	Ниша в гкл конструкции.	Шт.	2	2 000 ₽	4 000 ₽
82	Монтаж коробов из гкл на металлопрофиле.	Мп.	6,28	2 200 ₽	13 816 ₽
83	Изготовление подвannика из гкл.	Шт.	1	4 000 ₽	4 000 ₽
85	Заделка швов в гкл или гвл.	Мп.	21	100 ₽	2 100 ₽
90	Наценка за второй слой гкл.	М2	5,57	200 ₽	1 114 ₽
109	Гидроизоляция торцов гкл или гвл.	Мп.	14,8	50 ₽	740 ₽
110	Гидроизоляция сложных мест.	Ед.	1	1 500 ₽	1 500 ₽
111	Вклеивание гидроизоляционных лент.	Мп.	14,39	200 ₽	2 878 ₽
112	Натеснение латексной гидроизоляции на стены.	М2	38,88	300 ₽	11 664 ₽

№	Наименование работ	Ед.	Количество	Цена	Стоимость
115	Установка зеркала.	Шт.	1	3 000 ₽	3 000 ₽
Электромонтаж					6 300 ₽
126	Розетка, выключатель, распаечная коробка - газ, гипс.	Точка	0,5	600 ₽	300 ₽
132	Установка диодного освещения в нишах и т. п.	Точка	4	1 500 ₽	6 000 ₽
Вентиляция					800 ₽
136	Установка вентилятора.	Шт.	1	800 ₽	800 ₽
Сантехмонтаж					22 310 ₽
139	Заделка примыканий герметиком.	Мп.	5	200 ₽	1 000 ₽
140	Изготовление фанеры для укрывки ванной.	Шт.	1	400 ₽	400 ₽
144	Монтаж труб водоснабжения до 25 мм.	Точка	0,8	1 400 ₽	1 120 ₽
154	Монтаж труб канализации 30 - 50 мм.	Точка	1,5	900 ₽	1 350 ₽
175	Шумоизоляция канализации виброизолом.	Стояк	1,2	2 700 ₽	3 240 ₽
177	Шумоизоляция ванной виблоризолом.	Шт.	1	2 500 ₽	2 500 ₽
180	Сборка или пересборка каркаса для ванной.	Шт.	0,8	1 500 ₽	1 200 ₽
181	Установка ванной из стали или акрила.	Шт.	1	4 000 ₽	4 000 ₽
187	Установка смесителя.	Шт.	1	2 500 ₽	2 500 ₽
188	Установка чистовых частей смесителей.	Ед.	1	1 500 ₽	1 500 ₽
194	Установка унитаза.	Шт.	1	3 500 ₽	3 500 ₽
Плитка, керамогранит и мозаика					172 422,8 ₽
198	Вырез в плитке для верхнего носика ванны.	Шт.	2	500 ₽	1 000 ₽
200	Изготовление изделий из плитки или керамогранита - полки и т. п.	Ед.	2	3 500 ₽	7 000 ₽
201	Установка полок из керамогранита или плитки.	Ед.	2	1 000 ₽	2 000 ₽
202	Установка молдингов, уголков.	Мп.	4	350 ₽	1 400 ₽

№	Наименование работ	Ед.	Количество	Цена	Стоимость
204	Установка съёмной плитки на магнитах (в экране ванны для доступа к сифону).	Ед.	1	2 000 ₽	2 000 ₽
205	Подштукатуривание над плиткой для установки багета натяжного потолка.	Мп.	8,59	200 ₽	1 718 ₽
215	Запил торца керамогранита под 45°.	Мп.	5,4	2 000 ₽	10 800 ₽
216	Резка керамогранита.	Мп.	4,7	200 ₽	940 ₽
217	Аккуратная резка + огранка керамогранита.	Мп.	24,6	450 ₽	11 070 ₽
218	Отверстие в керамограните.	Ед.	18	500 ₽	9 000 ₽
219	Облицовка коробов, узких участков керамогранитом.	Мп.	20,7	1 800 ₽	37 260 ₽
221	Укладка керамогранита размером свыше 600 мм под гребёнку 12 мм.	М2	25	2 000 ₽	50 000 ₽
231	Облицовка ниш, сложных мест коробов, фартуков, узких участков.	Мп. М2. Шт.	2	2 000 ₽	4 000 ₽
241	Затирка швов эпоксодной затиркой глянцевої поверхности.	М2	20	600 ₽	12 000 ₽
242	Затирка эпоксидной затиркой матовой, лапатированной, рельефной, микрошершавой и т. п. поверхности.	М2	5	850 ₽	4 250 ₽
243	Закруглённый наружный угол из эпоксидной затирки (возле инсталляции).	Мп.	5,4	700 ₽	3 780 ₽
247	Затирка сложных мест (ниши, полки и подобное).	Мп. М2. Ед.	1	500 ₽	500 ₽
249	Заделка внутренних углов силиконовой затиркой.	Мп.	20,84	220 ₽	4 584,8 ₽
252	Наценка за увеличенный слой клея + чиска швов от клея на следующий день после укладки или облицовки.	М2	5,37	450 ₽	2 416,5 ₽
254	Наценка за керамогранит или плитку толщиной больше 8 мм.	М2	44,69	150 ₽	6 703,5 ₽
Накладные расходы. Не указанные расценки					3 250 ₽
262	Поездка за мелким материалом.	Ед.	1	1 000 ₽	1 000 ₽

№	Наименование работ	Ед.	Количество	Цена	Стоимость
264	Работы специалиста не указанные в прайсе (разгрузка материала, укрывка пола картоном с плёнкой или не проклейкой швов и прочие работы не указанные в прайсе).	Час	1,5	1 500 ₽	2 250 ₽
Сумма работ					260 183,2 ₽
Коэффициент за объём и условия труда, -17 %					-44 231,14 ₽
Итого					215 952,06 ₽

Некоторые расходные материалы и расходный инструмент приобретаются за счёт клиента.

sergeybotkin.ru
ремонт квартир и домов